



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065138-60	Nº TransfereGOV 885042	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AQUIDABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Aquidabã/SE	MUNICÍPIO / UF AQUIDABA	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Aquidabã/SE									292.460,28	
1.			Obra					-	292.460,28	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	13.079,84	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	21.076,28	BDI 1	25.738,35	6.434,59	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.441,57	BDI 1	6.645,25	6.645,25	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.572,92	
1.2.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	351,15	BDI 1	428,82	2.572,92	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	264.862,53	
1.3.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.914,12	1,58	BDI 1	1,93	9.484,25	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	73,71	1.425,87	BDI 1	1.741,27	128.349,01	RA
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	73,71	1.231,05	BDI 1	1.503,36	110.812,67	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.371,18	0,90	BDI 1	1,10	8.108,30	RA
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.371,18	0,90	BDI 1	1,10	8.108,30	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	6.062,36	
1.4.1.	ORSE	11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resinaacrilica com microesferas de vidro	m2	118,20	35,94	BDI 1	43,89	5.187,80	RA
1.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	622,28	BDI 1	759,93	759,93	RA
1.4.3.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	93,87	BDI 1	114,63	114,63	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.882,63	
1.5.1.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (calçada)	m	787,97	4,14	BDI 1	5,06	3.987,13	RA
1.5.2.	ORSE	4689	Ensaio - Adesividade	un	3,00	81,45	BDI 1	99,47	298,41	RA
1.5.3.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.457,06	0,53	BDI 1	0,65	1.597,09	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065138-60	Nº TransfereGOV 885042	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AQUIDABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Aquidabã/SE	MUNICÍPIO / UF AQUIDABA	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Aquidabã/SE									292.460,28

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AQUIDABA
Local

sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓