

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO				1.869.980,71	100,00
01.01		PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO				32.154,18	1,74
		ÍPIO					
01.01.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				32.154,18	1,74
01.01.001.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	111,68	3.350,40	0,20
01.01.001.002	93572/SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	6,00	4.800,63	28.803,78	1,54
01.02		RUA 1 CAATINGA				94.764,54	5,06
01.02.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.146,33	0,17
01.02.001.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	2.070,72	0,11
01.02.001.002	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	746,95	1,44	1.075,61	0,06
01.02.002		MOVIMENTO DE TERRA				71,20	0,00
01.02.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	74,95	0,95	71,20	0,00
01.02.003		PAVIMENTAÇÃO				91.166,07	4,87
01.02.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	746,95	106,44	79.505,36	4,25
01.02.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	306,78	38,01	11.660,71	0,62
01.02.004		SERVIÇOS FINAIS				380,94	0,02
01.02.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	746,95	0,51	380,94	0,02
01.03		RUA 2 CAATINGA				56.782,85	3,03
01.03.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				654,34	0,03
01.03.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	454,40	1,44	654,34	0,03
01.03.002		MOVIMENTO DE TERRA				431,68	0,02
01.03.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	454,40	0,95	431,68	0,02
01.03.003		PAVIMENTAÇÃO				55.465,09	2,97
01.03.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	454,40	106,44	48.366,34	2,59
01.03.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	186,76	38,01	7.098,75	0,38
01.03.004		SERVIÇOS FINAIS				231,74	0,01
01.03.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	454,40	0,51	231,74	0,01
01.04		RUA DA LAGOINHA				121.650,02	6,51
01.04.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.442,53	0,08
01.04.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.001,76	1,44	1.442,53	0,08

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.002		MOVIMENTO DE TERRA				951,67	0,05
01.04.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.001,76	0,95	951,67	0,05
01.04.003		PAVIMENTAÇÃO				118.744,92	6,35
01.04.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.001,76	106,44	106.627,33	5,70
01.04.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	318,80	38,01	12.117,59	0,65
01.04.004		SERVIÇOS FINAIS				510,90	0,03
01.04.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.001,76	0,51	510,90	0,03
01.05		RUA GALEGO CAR 1				97.530,40	5,22
01.05.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.127,66	0,06
01.05.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	783,10	1,44	1.127,66	0,06
01.05.002		MOVIMENTO DE TERRA				743,95	0,04
01.05.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	783,10	0,95	743,95	0,04
01.05.003		PAVIMENTAÇÃO				95.259,41	5,10
01.05.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	783,10	106,44	83.353,16	4,46
01.05.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	313,24	38,01	11.906,25	0,64
01.05.004		SERVIÇOS FINAIS				399,38	0,02
01.05.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	783,10	0,51	399,38	0,02
01.06		RUA GALEGO CAR 2				122.345,79	6,55
01.06.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.414,58	0,08
01.06.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	982,35	1,44	1.414,58	0,08
01.06.002		MOVIMENTO DE TERRA				933,23	0,05
01.06.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	982,35	0,95	933,23	0,05
01.06.003		PAVIMENTAÇÃO				119.496,98	6,39
01.06.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	982,35	106,44	104.561,33	5,59
01.06.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	392,94	38,01	14.935,65	0,80
01.06.004		SERVIÇOS FINAIS				501,00	0,03
01.06.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	982,35	0,51	501,00	0,03
01.07		TRAVESSA MATADOURO				41.229,04	2,20

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.07.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				457,75	0,02
01.07.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	317,88	1,44	457,75	0,02
01.07.002		MOVIMENTO DE TERRA				30,29	0,00
01.07.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	31,88	0,95	30,29	0,00
01.07.003		PAVIMENTAÇÃO				40.578,88	2,17
01.07.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	317,88	106,44	33.835,15	1,81
01.07.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	177,42	38,01	6.743,73	0,36
01.07.004		SERVIÇOS FINAIS				162,12	0,01
01.07.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	317,88	0,51	162,12	0,01
01.08		RUA A - CONJUNTO EURIO				63.734,78	3,40
01.08.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				737,22	0,04
01.08.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	511,96	1,44	737,22	0,04
01.08.002		MOVIMENTO DE TERRA				486,36	0,03
01.08.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	511,96	0,95	486,36	0,03
01.08.003		PAVIMENTAÇÃO				62.250,10	3,32
01.08.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	511,96	106,44	54.493,02	2,91
01.08.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	204,08	38,01	7.757,08	0,41
01.08.004		SERVIÇOS FINAIS				261,10	0,01
01.08.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	511,96	0,51	261,10	0,01
01.09		RUA B - CONJUNTO EURICO				102.591,10	5,47
01.09.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.189,86	0,06
01.09.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	826,29	1,44	1.189,86	0,06
01.09.002		MOVIMENTO DE TERRA				784,98	0,04
01.09.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	826,29	0,95	784,98	0,04
01.09.003		PAVIMENTAÇÃO				100.194,85	5,35
01.09.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	826,29	106,44	87.950,31	4,70
01.09.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	322,14	38,01	12.244,54	0,65
01.09.004		SERVIÇOS FINAIS				421,41	0,02

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	826,29	0,51	421,41	0,02
01.10		RUA C - CONJUNTO EURICO				94.478,14	5,06
01.10.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.092,33	0,06
01.10.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	758,56	1,44	1.092,33	0,06
01.10.002		MOVIMENTO DE TERRA				720,63	0,04
01.10.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	758,56	0,95	720,63	0,04
01.10.003		PAVIMENTAÇÃO				92.278,31	4,94
01.10.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	758,56	106,44	80.741,13	4,32
01.10.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	303,53	38,01	11.537,18	0,62
01.10.004		SERVIÇOS FINAIS				386,87	0,02
01.10.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	758,56	0,51	386,87	0,02
01.11		RUA D - CONJUNTO EURICO				74.347,43	3,99
01.11.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				859,56	0,05
01.11.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	596,92	1,44	859,56	0,05
01.11.002		MOVIMENTO DE TERRA				567,07	0,03
01.11.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	596,92	0,95	567,07	0,03
01.11.003		PAVIMENTAÇÃO				72.616,37	3,89
01.11.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	596,92	106,44	63.536,16	3,40
01.11.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	238,89	38,01	9.080,21	0,49
01.11.004		SERVIÇOS FINAIS				304,43	0,02
01.11.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	596,92	0,51	304,43	0,02
01.12		RUA E - CONJUNTO EURICO				53.983,00	2,88
01.12.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				623,76	0,03
01.12.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	433,17	1,44	623,76	0,03
01.12.002		MOVIMENTO DE TERRA				411,51	0,02
01.12.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	433,17	0,95	411,51	0,02
01.12.003		PAVIMENTAÇÃO				52.726,81	2,82
01.12.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	433,17	106,44	46.106,61	2,47
01.12.003.002	4555/ORSE		m	174,17	38,01	6.620,20	0,35

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
01.12.004		SERVIÇOS FINAIS				220,92	0,01
01.12.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	433,17	0,51	220,92	0,01
01.13		RUA F - CONJUNTO EURICO				40.702,10	2,18
01.13.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				473,83	0,03
01.13.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	329,05	1,44	473,83	0,03
01.13.002		MOVIMENTO DE TERRA				30,45	0,00
01.13.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	32,05	0,95	30,45	0,00
01.13.003		PAVIMENTAÇÃO				40.030,00	2,14
01.13.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	329,05	106,44	35.024,08	1,87
01.13.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	131,70	38,01	5.005,92	0,27
01.13.004		SERVIÇOS FINAIS				167,82	0,01
01.13.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	329,05	0,51	167,82	0,01
01.14		TRAVESSA CONJUNTO EURICO				58.298,21	3,11
01.14.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				681,31	0,04
01.14.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	473,13	1,44	681,31	0,04
01.14.002		MOVIMENTO DE TERRA				449,47	0,02
01.14.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	473,13	0,95	449,47	0,02
01.14.003		PAVIMENTAÇÃO				56.935,69	3,04
01.14.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	473,13	106,44	50.359,96	2,69
01.14.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	173,00	38,01	6.575,73	0,35
01.14.004		SERVIÇOS FINAIS				231,74	0,01
01.14.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	454,40	0,51	231,74	0,01
01.15		RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO				318.124,39	17,00
01.15.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.848,40	0,31
01.15.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.623,39	1,44	3.777,68	0,20
01.15.001.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	2.070,72	0,11
01.15.002		MOVIMENTO DE TERRA				2.492,22	0,13
01.15.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.623,39	0,95	2.492,22	0,13

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.15.003		PAVIMENTAÇÃO				308.445,84	16,49
01.15.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.623,39	106,44	279.233,63	14,93
01.15.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	768,54	38,01	29.212,21	1,56
01.15.004		SERVIÇOS FINAIS				1.337,93	0,07
01.15.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.623,39	0,51	1.337,93	0,07
01.16		RUA DO CAMPO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO				172.485,05	9,22
01.16.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.954,58	0,10
01.16.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.357,35	1,44	1.954,58	0,10
01.16.002		MOVIMENTO DE TERRA				1.289,48	0,07
01.16.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.357,35	0,95	1.289,48	0,07
01.16.003		PAVIMENTAÇÃO				166.590,55	8,91
01.16.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.357,35	106,44	144.476,33	7,73
01.16.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	581,80	38,01	22.114,22	1,18
01.16.004		SERVIÇOS FINAIS				2.650,44	0,14
01.16.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.357,35	0,51	692,25	0,04
01.16.004.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.958,19	1.958,19	0,10
01.17		RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA				50.789,39	2,71
01.17.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				587,59	0,03
01.17.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	408,05	1,44	587,59	0,03
01.17.002		MOVIMENTO DE TERRA				387,65	0,02
01.17.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	408,05	0,95	387,65	0,02
01.17.003		PAVIMENTAÇÃO				49.606,04	2,65
01.17.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	408,05	106,44	43.432,84	2,32
01.17.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	162,41	38,01	6.173,20	0,33
01.17.004		SERVIÇOS FINAIS				208,11	0,01
01.17.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	408,05	0,51	208,11	0,01
01.18		RUA 2/ POV. SANTA TEREZINHA				63.908,68	3,42
01.18.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				686,87	0,04

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.18.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	476,99	1,44	686,87	0,04
01.18.002		MOVIMENTO DE TERRA				453,14	0,02
01.18.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	476,99	0,95	453,14	0,02
01.18.003		PAVIMENTAÇÃO				62.525,41	3,35
01.18.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	476,99	106,44	50.770,82	2,72
01.18.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	309,25	38,01	11.754,59	0,63
01.18.004		SERVIÇOS FINAIS				243,26	0,01
01.18.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	476,99	0,51	243,26	0,01
01.19		RUA 3 / POV. SANTA TEREZINHA				48.381,30	2,60
01.19.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				482,37	0,03
01.19.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	334,98	1,44	482,37	0,03
01.19.002		MOVIMENTO DE TERRA				318,23	0,02
01.19.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	334,98	0,95	318,23	0,02
01.19.003		PAVIMENTAÇÃO				47.409,86	2,54
01.19.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	334,98	106,44	35.655,27	1,91
01.19.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	309,25	38,01	11.754,59	0,63
01.19.004		SERVIÇOS FINAIS				170,84	0,01
01.19.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	334,98	0,51	170,84	0,01
01.20		RUA 4 / POV. SANTA TEREZINHA				71.658,00	3,83
01.20.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				764,87	0,04
01.20.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	531,16	1,44	764,87	0,04
01.20.002		MOVIMENTO DE TERRA				504,60	0,03
01.20.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	531,16	0,95	504,60	0,03
01.20.003		PAVIMENTAÇÃO				70.117,64	3,75
01.20.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	531,16	106,44	56.536,67	3,02
01.20.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	357,30	38,01	13.580,97	0,73
01.20.004		SERVIÇOS FINAIS				270,89	0,01
01.20.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	531,16	0,51	270,89	0,01

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.21		RUA 5 / POV. SANTA TEREZINHA				27.966,53	1,51
01.21.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				297,50	0,02
01.21.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	206,60	1,44	297,50	0,02
01.21.002		MOVIMENTO DE TERRA				196,27	0,01
01.21.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	206,60	0,95	196,27	0,01
01.21.003		PAVIMENTAÇÃO				27.367,39	1,47
01.21.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	206,60	106,44	21.990,50	1,18
01.21.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	141,46	38,01	5.376,89	0,29
01.21.004		SERVIÇOS FINAIS				105,37	0,01
01.21.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	206,60	0,51	105,37	0,01
01.22		RUA ACEESO AO POVOADO MULUGU / POV. SANTA TEREZINHA				62.075,79	3,31
01.22.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				686,62	0,04
01.22.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	476,82	1,44	686,62	0,04
01.22.002		MOVIMENTO DE TERRA				452,98	0,02
01.22.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	476,82	0,95	452,98	0,02
01.22.003		PAVIMENTAÇÃO				58.734,82	3,14
01.22.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	476,82	106,44	50.752,72	2,71
01.22.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	210,00	38,01	7.982,10	0,43
01.22.004		SERVIÇOS FINAIS				2.201,37	0,11
01.22.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	476,82	0,51	243,18	0,01
01.22.004.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.958,19	1.958,19	0,10
Importa o presente orçamento em :					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		1.869.980,71
(um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos)							