

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE</b>				<b>246.841,39</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA RUA DO RESERVATÓRIO</b>				<b>121.434,89</b>	<b>49,19</b>
<b>01.01.001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>14.268,03</b>	<b>5,77</b>
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	14.268,03	14.268,03	5,77
<b>01.01.002</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.452,13</b>	<b>1,40</b>
01.01.002.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	269,46	1.616,76	0,66
01.01.002.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.139,98	1,61	1.835,37	0,74
<b>01.01.003</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>1.698,57</b>	<b>0,69</b>
01.01.003.001	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	1.139,98	1,49	1.698,57	0,69
<b>01.01.004</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>95.833,37</b>	<b>38,83</b>
01.01.004.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	445,84	27,77	12.380,98	5,02
01.01.004.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.139,98	70,90	80.824,58	32,75
01.01.004.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	70,30	5,78	406,33	0,16
01.01.004.004	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	70,30	31,60	2.221,48	0,90
<b>01.01.005</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>3.949,21</b>	<b>1,60</b>
01.01.005.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	445,84	4,44	1.979,53	0,80
01.01.005.002	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	492,42	1.969,68	0,80
<b>01.01.006</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.233,58</b>	<b>0,90</b>
01.01.006.001	Limpeza geral	m2	1.139,58	1,96	2.233,58	0,90
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA RUA A</b>				<b>41.707,55</b>	<b>16,90</b>
<b>01.02.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>655,98</b>	<b>0,27</b>
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	407,44	1,61	655,98	0,27
<b>01.02.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>607,09</b>	<b>0,25</b>
01.02.002.001	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	407,44	1,49	607,09	0,25
<b>01.02.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>37.228,34</b>	<b>15,08</b>
01.02.003.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	206,09	27,77	5.723,12	2,32
01.02.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	407,44	70,90	28.887,50	11,70
01.02.003.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	70,03	5,78	404,77	0,16
01.02.003.004	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	70,03	31,60	2.212,95	0,90
<b>01.02.004</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>2.417,56</b>	<b>0,98</b>
01.02.004.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	206,09	4,44	915,04	0,37
01.02.004.002		un	2,00	492,42	984,84	0,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.004.003	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	517,68	517,68	0,21
<b>01.02.005</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>798,58</b>	<b>0,32</b>
01.02.005.001	Limpeza geral	m2	407,44	1,96	798,58	0,32
<b>01.03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA RUA B</b>				<b>36.030,94</b>	<b>14,60</b>
<b>01.03.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>519,58</b>	<b>0,21</b>
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	322,72	1,61	519,58	0,21
<b>01.03.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>480,85</b>	<b>0,19</b>
01.03.002.001	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	322,72	1,49	480,85	0,19
<b>01.03.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>33.273,88</b>	<b>13,48</b>
01.03.003.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	136,58	27,77	3.792,83	1,54
01.03.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	322,72	70,90	22.880,85	9,27
01.03.003.003	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m2	148,96	5,78	860,99	0,35
01.03.003.004	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	148,96	31,60	4.707,14	1,91
01.03.003.005	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	289,24	578,48	0,23
01.03.003.006	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,90	92,57	453,59	0,18
<b>01.03.004</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>1.124,10</b>	<b>0,46</b>
01.03.004.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	136,58	4,44	606,42	0,25
01.03.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	517,68	517,68	0,21
<b>01.03.005</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>632,53</b>	<b>0,26</b>
01.03.005.001	Limpeza geral	m2	322,72	1,96	632,53	0,26
<b>01.04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA RUA C</b>				<b>36.373,21</b>	<b>14,73</b>
<b>01.04.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>502,71</b>	<b>0,20</b>
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	312,24	1,61	502,71	0,20
<b>01.04.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>465,24</b>	<b>0,19</b>
01.04.002.001	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	312,24	1,49	465,24	0,19
<b>01.04.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>33.758,60</b>	<b>13,67</b>
01.04.003.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	116,44	27,77	3.233,54	1,31
01.04.003.002		m2	312,24	70,90	22.137,82	8,97

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
01.04.003.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	138,35	5,78	799,66	0,32
01.04.003.004	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	138,35	31,60	4.371,86	1,77
01.04.003.005	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	289,24	1.156,96	0,47
01.04.003.006	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	22,24	92,57	2.058,76	0,83
<b>01.04.004</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>1.034,67</b>	<b>0,42</b>
01.04.004.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	116,44	4,44	516,99	0,21
01.04.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	517,68	517,68	0,21
<b>01.04.005</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>611,99</b>	<b>0,25</b>
01.04.005.001	Limpeza geral	m2	312,24	1,96	611,99	0,25
<b>01.05</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA RUA D</b>				<b>11.294,80</b>	<b>4,58</b>
<b>01.05.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>120,72</b>	<b>0,05</b>
01.05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	74,98	1,61	120,72	0,05
<b>01.05.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>111,72</b>	<b>0,05</b>
01.05.002.001	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	74,98	1,49	111,72	0,05
<b>01.05.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>8.164,95</b>	<b>3,31</b>
01.05.003.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	46,00	27,77	1.277,42	0,52
01.05.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	74,98	70,90	5.316,08	2,15
01.05.003.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	42,04	5,78	242,99	0,10
01.05.003.004	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	42,04	31,60	1.328,46	0,54
<b>01.05.004</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>721,92</b>	<b>0,29</b>
01.05.004.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	46,00	4,44	204,24	0,08
01.05.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	517,68	517,68	0,21
<b>01.05.005</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.175,49</b>	<b>0,88</b>
01.05.005.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00	64,02	320,10	0,13
01.05.005.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.708,43	1.708,43	0,69
01.05.005.003	Limpeza geral	m2	74,98	1,96	146,96	0,06
<b>Importa o presente orçamento em :</b>					<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>	<b>246.841,39</b>
(duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos)						

Wallysson Almeida Vieira  
 Eng. Civil  
 CREA: 2714784-1/B