

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMPO REDONDO				393.836,31	100,00
01.01	RUA CAMPO REDONDO				393.836,31	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				7.807,24	1,97
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	7.807,24	7.807,24	1,97
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.601,10	0,41
01.01.002.001	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	6,00	266,85	1.601,10	0,41
01.01.003	MOVIMENTO DE TERRA				6.791,02	1,73
01.01.003.001	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	4.619,74	1,47	6.791,02	1,73
01.01.004	PAVIMENTAÇÃO				366.793,80	93,14
01.01.004.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.543,34	27,50	42.441,85	10,78
01.01.004.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.619,74	70,21	324.351,95	82,36
01.01.005	SERVIÇOS FINAIS				10.843,15	2,75
01.01.005.001	Limpeza geral	m2	4.619,74	1,94	8.962,30	2,27
01.01.005.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.880,85	1.880,85	0,48
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	393.836,31
(trezentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos)						

Wallysson Almeida Vieira
 Engº. Civil
 CREA: 2714782418