

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SUZANA E TRAVESSA SUZANA				291,367.26	100.00
01.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SUZANA				291,367.26	100.00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				10,963.69	3.76
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	0.25	20,145.30	5,036.33	1.73
01.01.001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	1.00	5,927.36	5,927.36	2.03
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				2,481.06	0.85
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6.00	413.51	2,481.06	0.85
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SUZANA				277,922.51	95.39
01.01.003.001	PAVIMENTAÇÃO				264,914.52	90.94
01.01.003.001.	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7,078.46	2.36	16,705.17	5.73
01.01.003.001.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	106.18	1,141.38	121,191.73	41.60
01.01.003.001.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	106.18	1,080.76	114,755.10	39.39
01.01.003.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	8,515.64	0.72	6,131.26	2.11
01.01.003.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	8,515.64	0.72	6,131.26	2.11
01.01.003.002	SINALIZAÇÃO				5,897.23	2.02
01.01.003.002.	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	176.91	29.37	5,195.85	1.78
01.01.003.002.	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1.00	626.23	626.23	0.21
01.01.003.002.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1.00	75.15	75.15	0.03
01.01.003.003	SERVIÇOS FINAIS				7,110.76	2.43
01.01.003.003.	Pintura de meio fio (caiação)	m	1,179.45	3.73	4,399.35	1.51
01.01.003.003.	Ensaio - Adesividade	un	3.00	101.14	303.42	0.10
01.01.003.003.	Ensaio - Abrasão Los Angeles	un	3.00	212.79	638.37	0.22
01.01.003.003.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3,539.23	0.50	1,769.62	0.60
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	291,367.26
(duzentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)						

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CREA: 2714782418